

Ausbau der B 208 Wismarsche Straße in Gadebusch (Ortsdurchfahrt)

- Auftraggeber:** Amtsverwaltungsvereinbarung:
Stadt Gadebusch
Straßenbauamt Schwerin
Zweckverband Radegast
Landkreis Nordwestmecklenburg
- Projektbeschreibung:** Baumaßnahme mit 14 Losen
8.000 m² Rückbau Verkehrsflächen
10.000 m³ Boden lösen/verwerten
1.200 m Regenwasserkanäle herstellen
DN 500 – DN 150 (u. a. im
TIP-Relining-Verfahren)
1 St. Durchlass DN 800 (GFK)
2 St. Gleiskreuzungen (DB AG) für
Regenwasserkanal bzw.
TW-Leitung (gesteuerter
Rohrvortrieb)
700 m TW-Leitungen PE 180 – PE 63
3.200 m Bordanlagen herstellen
1.200 m² Asphaltoberbau 4-lagig
3.600 m² Asphaltoberbau 3-lagig
1.000 m² Asphaltoberbau 2-lagig
3.100 m² Betonsteinpflasterdecke
herstellen
300 m² Klinkerpflasterbeläge herstellen
700 m² Natursteinpflasterungen
herstellen
1.500 m E-Kabel-Verlegung
30 St. Lichtpunkte herstellen
4 St. Baumpflanzungen durchführen
- Nettobaukosten:** 1.450.000,00 €
- Ingenieurleistungen:** Leistungsphasen 1 bis 9 gemäß HOAI
örtliche Bauüberwachung § 57 (HOAI)
- Beteiligte Fachplaner:** -
- Bearbeitungszeitraum:** Mai 2006 - Juni 2007
- Baufirma:** TSB Tiefbau GmbH Gadebusch
Rehnaer Straße 2
19205 Gadebusch

